

项目立项报告

项目编号: RD16

电动汽车充电接口智能保护装置设计
项目立项报告

项目名称: 电动汽车充电接口智能保护装置设计
项目负责人: 胡斌炫
立项时间: 2020 年 04 月

• 襄阳腾龙汽车有限公司 •

一、项目立项目的和依据

电动汽车的充电技术分为两种:分别为存在物理连接的有线充电和基于电磁感应定律的无线充电技术。无线充电因为效率低、辐射大、成本高、影响自然环境等等问题并没有成熟的产品能够投入使用,因此市面上主要的充电手段多为有线充电。有线充电的主流方式一般采用以下几类:

(1) 交流充电,这种充电方式一般作为小型家用电动汽车的主要充电方式,便捷且不损伤电池。

(2) 直流充电,这种装置一旦大面积使用很容易造成负载高峰,对局部电网造成较大冲击。

(3) 更换电池组,这种方式成本高,系统要求高。本项目以便捷为目的,研究交流充电接口,设计并开发电动汽车充电接口智能保护装置,在实现充电功能的基础上尽可能的提高装置的可靠性和安全性。

二、本项目拟实现的目标

本项目的实施拟成功将专利成果应用于新能源车辆产品中,产品性能优异,拟成功实现销售,预为企业带来良好的经济效益。

三、企业现有基础

襄阳腾龙汽车有限公司成立于2016年7月,是一家集新能源客车、物流车、专用车、移动商业车及相关新能源零部件产品研发、制造、销售与服务为一体的混合所有制新型现代化整车制造企业。公司定位为国有资本投资的试验田,商业模式创新的探路者,品牌输出的承载体,致力于做打造世界一流的城市绿色智能交通整体解决方案服务商和做杰出的区域战略性新兴产业发展组织者。

公司成立以来,始终秉持“工匠之心造好车、感恩之心待客户”的初心,以市场为导向,着力解决智慧城市运维及客户需求痛点。创新发展,不断为客户提供技术领先、品质可靠、服务暖心的一体化智能交通解决方案。公司拥有德国进口的全自动整车生产设备,全承载整车技术以及无人驾驶技术、生产制造全程智能化的核心竞争力,研发生产绿色智能交通装备,产品覆盖新能源高端客车、物流车、医疗救护车、移动商业车、工程抢险车、房车、环卫车及无人驾驶智能装

备等。公司主要配套供应给襄阳市公交系统、政府职能部门及下辖市县及周边临近省市，各类产品拥有近 50%的市场占有率。

公司在东津新区建设有 10 万平米的生产车间、2000 平米的办公大楼、综合楼、研发楼，总面积达 366 亩，投入资金 7 亿。拥有专业的研发团队，实验室配有各类高精尖研发检测设备 100 余台，具备雄厚的研发实力。拥有制件、焊装、涂装、总装四大生产车间，制件、焊装车间有车身骨架片、骨架合并及具有国内一流的电泳线和汽车涂装线，系鄂西北地区最大的涂装车间。具备单班日产 40 辆，年产约 1.5 万辆的生产能力，年产值达 22000 万元，预计五年后年产值达 65000 万元；公司始终坚持以工匠之心造好车，坚持用户至上，尊重员工价值，保障股东利益，促进社会和谐，倡导绿色环保，努力打造具有国际竞争力的企业。

四、 关键技术及措施

(1) 插座本体的顶面安装有水平设置的限位滑条,且套管内侧面的顶部水平开设有与限位滑条配合连接的限位滑槽。

(2) 盒体的顶部盒口处安装有挡水板,挡水板设置为弹性橡胶挡板。

(3) 设计电流传感器将采集的电流数据发送给主控单元，控制继电器完成对电路的保护。

(4) 采用高低电平继电器串联使用的设计方法，以保证装置的可靠性。

五、 项目创新性

(1) 具有较好的防水效果，有效避免了外部的水流入到插座本体内部。

(2) 装置具有过电压保护、欠压保护、过电流保护、漏电保护、装置壳内过热保护等功能。

(3) 装置对于供电侧的波动有较好的适应能力，减少了人工值守造成的人力资源浪费，在发生漏电事故时及时对操作者进行保护，安全性强。

六、 经费概算

单位：万元

经费支出预算	
科目	预算数
支出预算合计	44.0
一、内部研究开发投入额	44.0
其中:人员人工	35.0
直接投入	1.0
折旧费用与长期费用摊销	8.0
设计费	0.0
设备调试费	0.0
无形资产摊销	0.0
其他费用	0.0
二、委托外部研究开发投入额	0.0
其中:境内的外部研发投入额	0.0

七、 项目实施计划

项目计划进度及任务分工

2020 年 04 月 12 日-2020 年 04 月 18 日

项目立项，文献调研，项目可行性论证；

2020 年 04 月 19 日-2020 年 04 月 25 日

相关的设备准备，相关需要投入的设备购买；

2020 年 04 月 26 日-2020 年 08 月 30 日

(1) 项目方案设计；

(2) 关键技术解决方案设计。

2020 年 09 月 01 日-2020 年 10 月 10 日

项目试运行及优化，进行测试，完成产品可靠性实验等；

2020 年 10 月 11 日-2020 年 11 月 14 日

- (1) 用户试用情况调研；
- (2) 申报相关技术成果，项目结题。

八、 承担部门、参与部门及其主要研发人员

项目承担部门：					
技术中心					
主要参加单位/部门：					
财务部、制造中心、市场部、综合管理部等单位					
项目负责人					
姓名	性别	学历	专业	项目工作时间	所在部门
胡斌炫	男	本科	机电一体化	100%	技术中心
主要研究人员					
曹杨	男	大专	机电一体化	100%	技术中心

九、 主要设备及仪器

序号	设备名称	型号规格	数量
1	整车下线检测台	AERIVEL1	1
2	在线 VIN 打刻机	TG-QD01	1
3	盐雾试验箱	H/YW-90A	1
4	绝缘电阻测试仪	UT-510B	1
5	电子拉力试验机(万能材料试验机)	伟恒检测 10t	1
6	三坐标检测仪器	SNC235	1
7	VCU 入厂检测台	AERIVCUT1	1
8	整车控制逻辑柔性测试台	AERIVCLHIL1	1
9	单体充放电综合检测仪	BTS5-100-2	1
10	电池组检测仪	BTS750-500-250-1	1
11	整车动力系统标定台	非标设备	1
12	CAC 电力测功机	FC3000	1
13	汽车底盘测功机	KDC-10	1



项目立项报告

14	轮胎拆卸安装设备	CY-618	1
15	汽车测速表检测台	KCS-13	1
16	机动车前照灯检测仪	MQD-68	1
17	检测线中控台	/	3
18	四轮定位仪	CY-618	1
19	台式电脑	/	2
20	服务器	/	1

十、审批意见

技术部负责人审核意见

签字: 胡斌炫

2020 年 04 月 12 日

公司总经理审批意见

签字: 叶礼璋

2020 年 04 月 12 日

项目终期验收表

项目验收表

项目编号: RD16

项目名称	电动汽车充电接口智能保护装置设计	项目负责人	胡斌炫		
成果名称	一种具有防水结构的新能源汽车充电接口锁紧装置	项目实施时间	2020 年 04 月-2020 年 11 月		
是否获得知识产权	☒ 是 ☐ 否	项目验收时间	2020 年 12 月		
验收小组成员					
评审人员	部门	职称或职务			
叶礼璋	/	总经理			
李刚	/	副总经理			
朱孟春	市场部	市场总监			
徐永淼	财务部	财务总监			
全宏利	技术中心	技术总监			
项目小结: 本项目实现 1 项发明专利成果的转化, 专利名称: 一种具有防水结构的新能源汽车充电接口锁紧装置, 专利号: ZL201810502766.8, 本发明涉及新能源汽车的充电配件技术领域, 包括盒体和盖板, 盖板盖设在盒体的侧面盒口处, 盒体内侧的中部安装有圆柱形的插座本体, 盖板内侧面的顶部与底部均连接有多个水平且间隔设置的横杆, 横杆远离盖板的一端依次间隔设置有限位挡板和限位凸块, 盒体靠近盒口处的顶部与底部内壁上均安装有竖直设置的安装板, 安装板上间隔开设有多个安装孔, 多个横杆对应插设在多个安装孔内。本发明能够有效将用于充电的插闭锁定以及防护保护, 避免了外部的水流入到插座本体内部的情况, 便于使用					
项目完成情况	☐ 项目超额完成, 各项技术指标超出预期的效果。 ☒ 项目基本完成, 各项技术指标基本达到预期的效果。 ☐ 项目总体目标完成, 部分技术指标仍不能达到预期的效果。 ☐ 项目未完成, 未取得预期的效果, 是否继续后续研究, ☐ 是 ☐ 否。				
验收结论:		同意验收 总经理签字:  (盖章)			